

ИЗВЕЩЕНИЕ

АНО ЦКБ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ
извещает о проведении открытого конкурентного запроса предложений
(приглашение делать оферты)

Предмет конкурентного запроса предложений: Право заключения договора на поставку и монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции по адресу: Ленинский проспект, дом 27, строение 3.

Форма: открытый запрос предложений

Источник финансирования заказа: целевые средства

Организатор и заказчик запроса предложений: АНО ЦКБ Святителя Алексия

Почтовый адрес: 119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.27

Контактное лицо: Тыщенко Мария Владимировна, т.8 (495) 952-36-62

Формы, сроки и порядок оплаты и исполнения договора: оплата работ производится безналичным расчетом в рублях.

Обеспечение заявки: не требуется

Обеспечение договора: не требуется

Критерии оценки заявок поставщиков:

1. Цена договора (с учетом всех необходимых сборов и пошлин);
2. Условия исполнения договора (сроки, порядок расчетов);
3. Положительный опыт оказания аналогичных услуг организациям здравоохранения, отсутствие отрицательных отзывов контрагентов;

Требования к участникам:

- любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
- обладать опытом оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;
- обладать необходимыми (в т.ч. финансовыми) средствами, производственными мощностями, оборудованием и трудовыми ресурсами, соответствующими масштабам оказания услуг;
- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена, не иметь задолженности перед федеральным и региональным бюджетами;
- исполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Дополнительная документация (Регламент проведения конкурентного запроса предложений с приложениями) предоставляется организатором запроса предложений бесплатно по запросу заинтересованных лиц.

Дата, место и время начала приема заявок: «11» августа 2015 года, 119071, г.Москва, Ленинский проспект, дом 27, секретарь директора, с 10-00

Дата и время окончания приема заявок: «17» августа 2015 года в 17-00

Телефон Организатора: (495) 952-36-62; 952-49-41

Дополнительная информация:

Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любое время, не неся никакой ответственности перед участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Порядок заключения договора: договор заключается по форме Организатора конкурентного запроса предложений в течение 5 рабочих дней со дня уведомления участника конкурентного запроса предложений о признании его победителем.

Более подробные требования к участникам отборочных процедур содержатся в дополнительной документации, выдаваемой по запросу.

**Техническое задание
на монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции по адресу: Ленинский проспект д.27 строение 3.
(монтаж приточно-вытяжного вентиляционного оборудования, установка систем автоматического регулирования,
пусконаладочные работы).**

| № п/п | Наименование | Основные данные |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объект | АНО ЦКБ Святителя Алексия по адресу: Ленинский пр. д. 27, стр. 3. |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции (второй этап - монтаж приточно-вытяжного вентиляционного оборудования, установка систем автоматического регулирования, пусконаладочные работы) |
| 3 | Заказчик | АНО ЦКБ Святителя Алексия. |
| 4 | Перечень исходных данных, предоставляемых «Заказчиком» | <p>Комплект чертежей в 1 экз. на бумажном носителе и в электронном виде (в форматах *.dwg, *.doc, *.xls):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ результаты обследования здания, выполненных «КАМЕНАРЬ» в 2010 г.; ➤ поэтажные планы с экспликацией помещений, включая план кровли; ➤ Рабочий проект на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения разработанный ООО «Тиамат-проект». ➤ Рабочий проект на капитальный ремонт системы кондиционирования и вентиляции разработанный ООО «Тиамат-проект» |
| 5 | <u>Требования к выполнению работ:</u> | <p>Работы по капитальному ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции</p> <p>Для медицинских помещений параметры воздуха принять по СанПиН 2.1.3.2630-10.</p> <p>Для технических и вспомогательных помещений принять температуру и влажность согласно СНиП 2.08.02-89.</p> <p>Для оборудования, предусмотренного технологическим разделом проекта с местными отсосами, установить местные вытяжные системы вентиляции.</p> <p>Монтаж оборудования выполнить из условий обеспечения и согласно проектных решений:</p> <p>Для проведения работ учесть следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплекс работ должен выполняться с соблюдением правил и мер безопасности труда согласно нормам, ТЗ и технической документации. • Качество материалов, используемые при проведении работ, должны подтверждаться сертификатами качества. • Персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в АНО ЦКБ Святителя Алексия • Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком по рабочим дням в период с 8-00 до 20-00 (дополнительно – по согласованию). • Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». • Подрядчик должен иметь «Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». • _____ Гарантийный срок на выполненную работу 1 год с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами. • Все материалы и комплектующие изделия, используемые при работе, должны быть включены в стоимость работ. • Неисправные узлы, замененные в процессе ремонта, подлежат возврату Заказчику для дальнейшей утилизации. • При выполнении работ Подрядчик будет подключаться к устройствам электроснабжения АНО ЦКБ Святителя Алексия. <p>Для размещения оборудования разрабатываемых систем использовать венткамеры. Месторасположения венткамер – подвал. Проектируемая высота подвала – 1,9-2,9 м</p> <p><u>Требования к работе систем вентиляции и кондиционирования:</u></p> <p>Системы кондиционирования и вентиляции, которые рассчитаны на обеспечение требований санитарно-гигиенических норм и нормируемых кратностей, а также для обеспечения технологических параметров.</p> <p>Оборудование всех систем разместить в технических помещениях - венткамерах. Забор наружного воздуха и выброс вытяжного – согласно проекта. Отвод конденсата от установок предусмотреть в систему хозяйственно-бытовой канализации с устройством гидрозатворов.</p> <p>Предусмотреть тепловую изоляцию воздуховодов согласно проектных решений.</p> |
| 6 | <u>Порядок контроля и приемки.</u> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ. 2. Контроль и приемка должны осуществляться в соответствии с техническими требованиями настоящего Технического задания, паспортом и комплектом технической документации. 3. Технический надзор представителем заказчика контролирует и проверяет: |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| | | <p>4. Соблюдение технологий, объемов, сроков и качества работ.</p> <p>5. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения, который обязателен к выполнению.</p> |
| 7 | <u>Состав документации.</u> | <p>Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, счет-фактуру, счет, товарно-транспортную накладную, технические акты, акты выполненных монтажных работ, исполнительную документацию (в случае корректировки проекта), сертификаты соответствия на используемые материалы, паспорта на оборудование.</p> |

Заместитель директора по АХР

Андрейчак К.В.